

SYNDICAT INTERCOMMUNAL de la VALLEE de la SCARPE

ESTIMATION PHASE PRO

Version du 29/11/2018

LOT 1 : COMMUNE DE BOUSIGNIES

N° Prix	Désignation du Prix	U	P.U. H.T.	Quantités	MONTANT H.T.
A TRAVAUX PREPARATOIRES					
A1.	INSTALLATIONS				
A1.00	Installation de chantier	FT		1,00	
A1.01	Nettoyage de chantier et remise en état des lieux	FT		1,00	
A1.02	Panneau de chantier 4,00m x 3,00m	U		1,00	
A1.03	Constat d'huissier	FT		1,00	
A2.	IMPLANTATION DES OUVRAGES				
A2.00	Sondages et localisation des réseaux	FT		1,00	
A2.01	Dossier d'exécution	FT		1,00	
A2.02	Dossier de recolement	FT		1,00	
A3.	DEMOLITION D'OUVRAGES				
A3.00	Demontage de but existant sur le site y compris évacuation en décharge	FT		1,00	
				SOUS-TOTAL	
B TERRASSEMENT					
B1.	DEBLAIS GENERAUX CHAUSSEE				
B1.00	Décapage et évacuation de la terre végétale ep:0,15m	m3		69,00	
B1.01	Terrassements généraux de la plateforme	m3		92,00	
B1.02	Evacuation à la décharge de l'entreprise	m3		161,00	
B2.	DRESSEMENT ET COMPACTAGE DE FORME				
B2.01	Nivellement du fond de forme	m ²		460,00	
B3.	GEOTEXTILES				
B3.00	géotextile sous forme de classe 7 y compris recouvrements	m ²		590,00	
B4.	CREATION D'UNE NOUE PERIPHERIQUE POUR GESTION DES EAUX PLUVIALES				
B4.00	Calibrage d'une noue pour tamponnement et infiltration des EP (larg:2m, h:0,2)	m3		55,00	
B4.01	Evacuation des déblais en décharge	m3		55,00	
B4.02	Fourniture et mise en œuvre de terre vegetale sur une épaisseur de 20cm sous la noue	m3		33,00	
B4.03	Fourniture et pose d'un regard 40x40 avec grille surélevée pour surverse	u		1,00	
B4.04	Tranchée de réseaux - 1,1<P<=3 et D<=300mm	ml		18,00	
B4.05	Fourniture et pose d'une canalisation PVC CR8 D=200mm	ml		18,00	
B4.06	Matériaux d'apport classe D1 pour remblai de tranchée	m3		18,00	
B4.07	Fourniture et mise en place d'une arrivée dans la marre, ouvrage en béton préfabriqué pour canalisation D200 et enrochements bétonné	FFT		1,00	
B4.09	Contrôle assainissement	FFT		1,00	
B4.10	Engazonnement de la noue	m ²		150,00	
				SOUS-TOTAL	
C PLATEFORME SUPPORT 27,5x15m					
C1.	FONDATION NON TRAITEE				
C1.00	GNT 0/31.5 ep:0,30m	m3		138,00	
C2.	COUCHE D'ACCROCHAGE				
C2.00	émulsion : 300g bitume pour la chaussée	m ²		435,00	
C3.	ENROBES A CHAUD				
C3.00	Béton bitumineux semi-grenu 0/6 porphyre sur 0,04 m	m ²		435,00	
C5.	F. & P. BORDURES				
C5.00	classe A (100 bars) Type P1	ml		110,00	
				SOUS-TOTAL	

D		CHEMINEMENT PIETONNIER EN CAILLOUX 1,50m		
D0.	DEBLAIS GENERAUX			
D0.00	Décapage et évacuation de la terre végétale ep:0,15m	m3		8,00
D0.02	Evacuation à la décharge de l'entreprise	m3		8,00
D1.	GEOTEXTILES			
D1.00	géotextile sous forme de classe 4 y compris recouvrement	m²		50,00
D2.	FONDATION NON TRAITEE			
D2.00	GNT 0/31.5 ep:0,15m	m3		8,00
			CHEMINEMENT PIETONNIER EN	SOUS-TOTAL

E		STRUCTURE TERRAIN MULTISPORT 26x12m		
E1.	F&POSE D'UNE STRUCTURE MULTISPORT EN TREILLIS SOUDES			
	Y compris création des plots bétons pour scellement selon préconisations fabricant	FFT		1,00
	Y compris 2 frontons h:2,0m - 2 butts+ 2 paniers réglementaires			
	Y compris 2 palissades latérales h:2,0m			
	Y compris pareballon sur les 4 côtés h:3,0m			
	Y compris 1 filet multifonction et ses poteaux			
	Y compris 1 portail de service			
	Y compris 1 panneau d'information			
	Y compris 1 passage PMR			
E3.	MARQUAGE AU SOL			
E3.00	Marquage résine terrain multisports	FFT		1,00
			STRUCTURE TERRAIN MULTISPORT	SOUS-TOTAL

BASE

TOTAL H.T.	
T.V.A.	
TOTAL T.T.C.	

O		TRANCHES OPTIONNELLES		
O1.	F. & P. REVETEMENT SPECIAUX			
O1.01	Fourniture et pose d'une résine colorée bi colore sur enrobés du terrain	ml		312,00
O2.	MOBILIER			
O2.01	Fourniture et pose d'une corbeille de propreté	U		1,00
O2.02	Fourniture et pose de banc assis debout	U		2,00
O2.03	Fourniture et pose d'un range velo	U		1,00
			TRANCHES OPTIONNELLES	SOUS-TOTAL

OPTION 1

TOTAL H.T.	
T.V.A.	
TOTAL T.T.C.	

OPTION 2

TOTAL H.T.	
T.V.A.	
TOTAL T.T.C.	

BASE + OPTIONS

TOTAL H.T.	
T.V.A.	
TOTAL T.T.C.	