

SYNDICAT INTERCOMMUNAL de la VALLEE de la SCARPE

DCE

LOT 2 : COMMUNE DE BRILLON

N° Prix	Désignation du Prix	U	P.U. H.T.	Quantités	MONTANT H.T.
A TRAVAUX PREPARATOIRES					
A1.	INSTALLATIONS				
A1.00	Installation de chantier	FT		1,00	
A1.01	Nettoyage de chantier et remise en état des lieux	FT		1,00	
A1.02	Panneau de chantier 4,00m x 3,00m	U		1,00	
A1.03	Constat d'huissier	FT		1,00	
A2.	IMPLANTATION DES OUVRAGES				
A2.00	Sondages et localisation des réseaux	FT		1,00	
A2.01	Dossier d'exécution	FT		1,00	
A2.02	Dossier de recolement	FT		1,00	
				TRAVAUX PREPARATOIRES	SOUS-TOTAL
B TERRASSEMENT					
B1.	DEBLAIS GENERAUX CHAUSSEE				
B1.01	Terrassements généraux de la plateforme - pente vers la noue	m3		150,00	
B1.02	Evacuation à la décharge de l'Entreprise	m3		150,00	
B2.	DRESSEMENT ET COMPACTAGE DE FORME				
B2.01	Nivellement du fond de forme	m ²		492,00	
B3.	GEOTEXTILES				
B3.00	géotextile sous forme de classe 7 y compris recouvrement	m ²		500,00	
B4.	CREATION D'UNE NOUE POUR GESTION DES EAUX PLUVIALES				
B4.00	Calibrage d'une noue pour tamponnement et infiltration des EP (larg:5m, h:0,25)	m3		55,00	
B4.01	Evacuation des déblais en décharge	m3		55,00	
B4.02	Fourniture et mise en œuvre de terre vegetale sur une épaisseur de 20cm sous la noue	m3		33,00	
B4.03	Engazonnement de la noue	m ²		170,00	
				TERRASSEMENT	SOUS-TOTAL
C PLATEFORME SUPPORT 31x15m					
C1.	FONDATION NON TRAITEE				
C1.00	GNT 0/31.5 ep:0,30m	m3		148,50	
C2.	COUCHE D'ACCROCHAGE				
C2.00	émulsion : 300g bitume pour la chaussée	m ²		470,00	
C3.	ENROBES A CHAUD				
C3.00	Béton bitumineux semi-grenu 0/6 porphyre sur 0,04 m	m ²		470,00	
C5.	F. & P. BORDURES				
C5.00	classe A (100 bars) Type P1	ml		95,00	
				PLATEFORME SUPPORT	SOUS-TOTAL
D CHEMINEMENT PIETONNIER 1,50m					
D0.	DEBLAIS GENERAUX				
D0.00	Terrassements généraux	m3		4,00	
D0.02	Evacuation à la décharge de l'entreprise	m3		4,00	
D1.	GEOTEXTILES				
D1.00	géotextile sous forme de classe 4 y compris recouvrement	m ²		30,00	
D2.	FONDATION NON TRAITEE				
D2.00	GNT 0/31.5 ep:0,30m	m3		5,00	
D3.	COUCHE D'ACCROCHAGE				
D3.00	émulsion : 300g bitume pour la chaussée	m ²		15,00	
D4.	ENROBES A CHAUD				
D4.00	Béton bitumineux semi-grenu 0/6 porphyre sur 0,04 m	m ²		15,00	
D5.	F. & P. BORDURES				
D5.00	classe A (100 bars) Type P1	ml		20,00	
				CHEMINEMENT	SOUS-TOTAL

E		STRUCTURE TERRAIN MULTISPORT 26x12m				
E1.	F&POSE D'UNE STRUCTURE MULTISPORT EN TREILLIS SOUDES Y compris création des plots bétons pour scellement selon préconisations fabricant Y compris 2 frontons h:2,0m - 2 buts+ 2 paniers réglementaires Y compris 1 côté latéral h:1,1m et 1 coté h:2m Y compris pareballon h:5m sur 2 frontons + 1 côté Y compris 1 filet multifonction et ses poteaux Y compris 1 panneau d'information Y compris 1 panier de basket supplémentaire adossé au but Y compris 1 passage PMR	FFT			1,00	
E3.	MARQUAGE AU SOL					
E3.00	Marquage résine multisport y compris panier de basket supplémentaire	FFT			1,00	
		STRUCTURE TERRAIN			SOUS-TOTAL	

F		ECLAIRAGE DU COMPLEXE				
F1.	OUVERTURE ET REMBLAI DE TRANCHEE - POUR 1 RESEAU	ml			70,00	
F2.	F&P D'UNE CHAMBRE DE TIRAGE LOT	U			1,00	
F3.	FOURREAUX DE TYPE JANOLENE D63MM Fourniture et pose de fourreaux aiguillés y compris pièces de spéciales (type coudes) et remontées, grillage avertisseur détectable, peignes de calage et protection en sable.	ml			72,00	
F4.	CABLE CUIVRE Fourniture et pose d'un câble de terre en cuivre y compris la protection en sable et toutes sujétions de raccordement.	ml			72,00	
F5.	CABLE D'ALIMENTATION R02V 4x16² Fourniture et pose sous fourreau de câble d'alimentation R02V en triphasé y compris toute sujétion de raccordement.	ml			72,00	
F6.	F&P D'UNE ARMOIRE D'ECLAIRAGE, Y COMPRIS RACCORDEMENT SUR RESEAU EXISTANT Ce prix rémunère le transport, la fourniture et la pose d'une armoire de commande comprenant les appareils nécessaires à la mise sous tension ou hors tension des circuits d'alimentation et à leur protection. La cellule photoélectrique, l'horloge et tous les appareillages, raccordements et essais nécessaires, fermeture assurée par une serrure RONIS n021 31 A. Toutes fournitures, toute main d'oeuvre et toutes sujétions.	U			1,00	
F7.	F&P D'ENSEMBLE LUMINEUX LEDS- selon prescriptions CCTP - hauteur de feu 5,0m	U			2,00	
F8.	CONTRÔLE DU NIVEAU ET DE L'UNIFORMITE DE L'ECLAIREMENT Y compris fourniture du dossier de contrôle	FFT			1,00	
F9.	CERTIFICAT DE CONFORMITE Fourniture du certificat de conformité de l'éclairage public exécuté par un organisme agréé par le maître d'œuvre suivant la norme NFC17 200	FFT			1,00	
		ECLAIRAGE DU COMPLEXE			SOUS-TOTAL	

BASE

TOTAL H.T.	
T.V.A.	
TOTAL T.T.C.	

O		TRANCHES OPTIONNELLES				
O1.	MOBILIER					
O1.01	Fourniture et pose d'une corbeille de propreté	U	600,00 €		1,00	
O1.02	Fourniture et pose d'un banc assis debout	U	700,00 €		2,00	
O1.03	Fourniture et pose d'un range velo	U	700,00 €		1,00	
O2.	F&P D'UNE STRUCTURE DE JEUX (pose sur gazon)					
O2.00	Structure "coccinelle" en acier galvanisé et panneaux HPL - voir CCTP	FFT	4 500,00		1,00	
O3.	F. & P. REVETEMENT SPECIAUX					
O3.00	Fourniture et pose d'une résine colorée bi colore sur enrobés	ml	20,00 €		340,00	
		TRANCHES OPTIONNELLES			SOUS-TOTAL	

OPTION 1	TOTAL H.T.	
	T.V.A.	
	TOTAL T.T.C.	

OPTION 2	TOTAL H.T.	
	T.V.A.	
	TOTAL T.T.C.	

OPTION 3	TOTAL H.T.	
	T.V.A.	
	TOTAL T.T.C.	

BASE + OPTIONS	TOTAL H.T.	
	T.V.A.	
	TOTAL T.T.C.	