

SYNDICAT INTERCOMMUNAL de la VALLEE de la SCARPE  
Projet d'aménagement sur 7 communes

**DCE**

**LOT 7: COMMUNE DE THUN ST AMAND**

N° Prix	Désignation du Prix	U	P.U. H.T.	Quantités	MONTANT H.T.
<b>A TRAVAUX PREPARATOIRES</b>					
<b>A1. INSTALLATIONS</b>					
A1.00	Installation de chantier	FT		1,00	
A1.01	Nettoyage de chantier et remise en état des lieux	FT		1,00	
A1.02	Panneau de chantier 4,00m x 3,00m	U		1,00	
A1.03	Constat d'huissier	FT		1,00	
<b>A2. IMPLANTATION DES OUVRAGES</b>					
A2.00	Sondages et localisation des réseaux	FT		1,00	
A2.01	Dossier d'exécution	FT		1,00	
A2.02	Dossier de recolement	FT		1,00	
<b>A3. ABATTAGE ET DESSOUCHAGE D'ARBRES</b>					
A3.00	y compris évacuation et remblais compactés	U		1,00	
				<b>TRAVAUX</b>	<b>SOUS-TOTAL</b>
<b>B TERRASSEMENT</b>					
<b>B1. DEBLAIS GENERAUX CHAUSSEE</b>					
B1.00	Décapage et évacuation de la terre végétale ep:0,15m	m3		73,50	
B1.01	Terrassements généraux de la plateforme	m3		73,50	
B1.02	Evacuation à la décharge de l'entreprise	m3		147,00	
<b>B2. DRESSEMENT ET COMPACTAGE DE FORME</b>					
B1.02	Nivellement du fond de forme	m <sup>2</sup>		490,00	
<b>B3. GEOTEXTILES</b>					
B3.00	géotextile sous forme de classe 7 y compris recouvrement	m <sup>2</sup>		500,00	
<b>B4. CREATION D'UNE NOUE POUR GESTION DES EAUX PLUVIALES</b>					
B4.00	Calibrage d'une noue pour tamponnement et infiltration des EP (larg:2m, h:0,20)	m3		40,00	
B4.01	Evacuation des déblais en décharge	m3		40,00	
B4.02	Fourniture et mise en œuvre de terre vegetale sur une épaisseur de 20cm sous la noue	m3		28,00	
B4.03	Engazonnement de la noue	m <sup>2</sup>		140,00	
				<b>TERRASSEMENT</b>	<b>SOUS-TOTAL</b>
<b>C PLATEFORME SUPPORT</b>					
<b>C1. FONDATION NON TRAITEE</b>					
C1.00	GNT 0/31.5 ep:0,30m	m3		147,00	
<b>C2. COUCHE D'ACCROCHAGE</b>					
C2.00	émulsion : 300g bitume pour la chaussée	m <sup>2</sup>		470,00	
<b>C3. ENROBES A CHAUD</b>					
C3.00	Béton bitumineux semi-grenu 0/6 porphyre sur 0,04 m	m <sup>2</sup>		470,00	
<b>C4. F. &amp; P. REVETEMENT SPECIAUX</b>					
C4.00	Fourniture et pose d'une résine colorée bi color sur enrobés	ml		340,00	
<b>C5. F. &amp; P. BORDURES</b>					
C5.00	classe A (100 bars) Type P1	ml		92,00	
				<b>PLATEFORME SUPPORT</b>	<b>SOUS-TOTAL</b>
<b>D CHEMINEMENT PIETONNIER EN SABLE STABILISE</b>					
<b>D0. DEBLAIS GENERAUX</b>					
D0.00	Décapage et évacuation de la terre végétale ep:0,15m	m3		4,50	
D0.01	Terrassements généraux ep 0,10m largeur 1,50m	m3		6,00	
<b>D1. REVETEMENT EN SABLE STABILISE</b>					
D1.00	Sable stabilisé de marquise sur une épaisseur de 0,10cm <i>y compris lisse bois en entourage</i>	m <sup>2</sup>		60,00	
				<b>CHEMINEMENT</b>	<b>SOUS-TOTAL</b>
<b>E STRUCTURE TERRAIN MULTISPORT 26x12m</b>					
<b>E1. F&amp;POSE D'UNE STRUCTURE MULTISPORT EN TREILLIS SOUDES</b>					
E1.00	Y compris création des plots bétons pour scellement selon préconisations fabricant Y compris 2 frontons h:2,0m buts + paniers Y compris 1 côté latéral h:1,1m et 1 coté h:2m Y compris pareballon h5m sur 2 frontons + 1 côté	FFT		1,00	

	Y compris 1 filet multifonction et ses poteaux Y compris 1 panneau d'information Y compris 1 panier de basket supplémentaire adossé au but Y compris 1 portail de service Y compris 1 accès PMR				
<b>E3.</b>	<b>MARQUAGE AU SOL</b>				
E3.00	multisport y compris panier de basket supplémentaire	ml		320,00	
		<b>STRUCTURE TERRAIN</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>	

BASE	TOTAL H.T.	
	T.V.A.	
	TOTAL T.T.C.	

<b>O1.</b>	<b>TRANCHE OPTIONNELLE 1 : CHEMINEMENT PIETONNIER EN ENROBES</b>				
<b>D0.</b>	<b>DEBLAIS GENERAUX</b>				
D0.00	Terrassements généraux ep 0,3m largeur 1,50m	m3		18,00	
<b>D1.</b>	<b>GEOTEXTILES</b>				
D1.00	géotextile sous forme de classe 7 y compris recouvrement	m <sup>2</sup>		70,00	
<b>D2.</b>	<b>FONDATION NON TRAITEE</b>				
D2.00	GNT 0/31.5 ep:0,30m	m3		18,00	
<b>D3.</b>	<b>COUCHE D'ACCROCHAGE</b>				
D3.00	émulsion : 300g bitume pour la chaussée	m <sup>2</sup>		60,00	
<b>D4.</b>	<b>ENROBES A CHAUD</b>				
D4.00	Béton bitumineux semi-grenu 0/6 porphyre sur 0,04 m	m <sup>2</sup>		60,00	
<b>D5.</b>	<b>F. &amp; P. BORDURES</b>				
D5.00	classe A (100 bars) Type P1	ml		90,00	
<b>MV1</b>	<b>MOINS-VALUE AU POSTE D0.</b>	m3		-4,50	
<b>MV2</b>	<b>MOINS-VALUE AU POSTE D1.</b>	m <sup>2</sup>		-60,00	
		<b>TRANCHE OPTIONNELLE</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>	

<b>O2.</b>	<b>TRANCHE OPTIONNELLE 2 - MOBILIER</b>				
<b>O2.</b>	<b>F. &amp; P. DE MOBILIER</b>				
O2.00	Fourniture et pose d'une corbeille de propreté	U		1,00	
O2.01	Fourniture et pose d'un banc assis debout	U		2,00	
O2.02	Fourniture et pose d'un range velo	U		1,00	
		<b>TRANCHE OPTIONNELLE</b>		<b>SOUS-TOTAL</b>	

BASE + OPTIONS	TOTAL H.T.	
	T.V.A.	
	TOTAL T.T.C.	